

โครงการบ้านแสงจันทร์ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี : อาคารสองชั้น ที่พักฟื้นผู้ป่วยและญาติ ขนาด 2,000 ตร.ม.

code		จำนวน	
หมวดงานสถาปัตยกรรม			
	งานกระเบื้อง วัสดุปู		
F1	กระเบื้อง PATTERN รอสรูปแบบ สำหรับโถง public	519.00	ตร.ม.
F2	กระเบื้องสี่เหลี่ยมชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60ม. สำหรับห้องทั่วไป	101.90	ตร.ม.
F3	กระเบื้องกันลื่นชนิดรอสรูปแบบ สำหรับห้องน้ำรวม	125.10	ตร.ม.
F3A	กระเบื้องกันลื่นชนิดรอสรูปแบบ สำหรับห้องน้ำในห้องเดียว	37.80	ตร.ม.
F4	กระเบื้องลายไม้ชนิดรอสรูปแบบ สำหรับห้องพักทั้งหมด	906.10	ตร.ม.
F5	กระเบื้องกันลื่นชนิดและขนาดตามแบบ INTERIOR ขนาด 0.30x0.30ม. สำหรับระเบียง	305.00	ตร.ม.
F5A	กระเบื้องลายไม้ขนาด 0.15X0.90ม. สำหรับระเบียงห้องพัก	163.80	ตร.ม.
F6	กระเบื้องกันลื่น สำหรับห้องซักกรีด	34.00	ตร.ม.
PT,PI	ผนังกรุกระเบื้องห้องน้ำ รอแบบ ID	515.00	ตร.ม.
	ปูนทรายปรับระดับ	ตร.ม.	2,158.70
	หมวดงานผนัง		
	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	2,692.06
	เสาเอ็นทับหลัง	ม.	1,615.24
	ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	4,627.96
	ผนังก่อบล็อกช่องลมสีเหลี่ยม	ตร.ม.	83.70
	หมวดฝ้าเพดาน		
	ฝ้าเพดานภายในฉาบผิวเรียบ ทาสีขาว	ตร.ม.	1,511.00
	ฝ้าเพดานภายในห้องน้ำชนิดกันชื้นฉาบผิวเรียบ ทาสีขาว	ตร.ม.	162.90
	ฝ้าเพดานภายนอกแบบมีช่องระบายอากาศ ของยี่ห้อCONWOOD ทาสีขาว	ตร.ม.	480.80
	หมวดงานประตูหน้าต่าง		
D1	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม ขนาด 4.60 x 2.80 ม.	ชุด	1.00
D2	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม ขนาด 2.38 x 2.80 ม.	ชุด	2.00
D3	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม ขนาด 3.17 x 2.80 ม.	ชุด	2.00
D4	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม ขนาด 3.90 x 2.80 ม.	ชุด	4.00
D5	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม ขนาด 2.50 x 2.40 ม.	ชุด	1.00
D6	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม ขนาด 1.40 x 2.40 ม.	ชุด	9.00
D7	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 2.40 x 2.90 ม.	ชุด	1.00
D8	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.00 x 2.55 ม.	ชุด	1.00
D9	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 3.40 x 2.40 ม.	ชุด	1.00
D10	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.30 x 2.40 ม.	ชุด	2.00
D11	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.10 x 2.05 ม.	ชุด	2.00
D12	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.05 ม.	ชุด	26.00
D13	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.10 x 2.05 ม.	ชุด	7.00
D14	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.10 x 2.05 ม.	ชุด	2.00
D15	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80 x 2.40 ม.	ชุด	1.00
D16	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	ชุด	12.00
D17	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.50 x 2.40 ม.	ชุด	9.00

โครงการบ้านแสงจันทร์ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี : อาคารสองชั้น ที่พักฟื้นผู้ป่วยและญาติ ขนาด 2,000 ตร.ม.

code		จำนวน	
	หน้าต่างอลูมิเนียม		
W1	หน้าต่าง อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.00 x 2.45 ม.	ชุด	27.00
W2	หน้าต่าง อลูมิเนียมบานเกร็ด ขนาด 1.30 x 0.50 ม.	ชุด	1.00
W3	หน้าต่าง อลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 2.65 x 0.50 ม.	ชุด	4.00
W4	หน้าต่าง อลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.30 x 0.50 ม.	ชุด	10.00
W5	หน้าต่าง อลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 x 0.50 ม.	ชุด	2.00
	หมวดงานสุขภัณฑ์		
	อ่างล้างหน้า ระบุโดยงานตกแต่งภายใน	23.00	ชุด
	โถสุขภัณฑ์ ระบุโดยงานตกแต่งภายใน	27.00	ชุด
	โถปัสสาวะชาย ระบุโดยงานตกแต่งภายใน	8.00	ชุด
	ชุดฝักบัวอาบน้ำ ระบุโดยงานตกแต่งภายใน	25.00	ชุด
	บานประตู willy	38.00	ชุด
	หมวดหลังคา		
	หลังคา ASPHALT SHINGLES ROOF	1,407.44	ตร.ม.
	งานสี		
	สีน้ำทาผนัง ชนิดทาภายนอก TOA Supershield หรือเทียบเท่า	898.35	ตร.ม.
	สีน้ำทาผนัง ชนิดทาภายใน (TOA8794/TOA8379)	3,729.62	ตร.ม.
	สีน้ำทาฝ้าเพดาน ชนิดทาภายนอก	480.80	ตร.ม.
	สีน้ำทาฝ้าเพดาน ชนิดทาภายใน	1,689.90	ตร.ม.
	ทาสีกันสนิม TOA Rust Shield (งานเหล็ก)	1,344.21	ตร.ม.
	ทาสีจริง สีน้ำมัน TOA สีขาว (งานเหล็ก)	1,344.21	ตร.ม.
	หมวดงานลิฟท์		
	ลิฟท์โดยสาร ขนาดรวมโครงสร้าง กว้างไม่เกิน 1.8 ม. ลึก 2 ม.	1.00	ตัว
	หมวดงานโครงสร้าง		
	หมวดงานเสาเข็ม ฐานราก เสา คาน บันได		
	LEAN SAND หนา 0.10 m.	ลบ.ม.	12.00
	LEAN CONCRETE หนา 0.05 m.	ลบ.ม.	6.00
	คอนกรีต (240 KSC Cylinder)	ลบ.ม.	65.36
	คอนกรีต (320 KSC Cylinder)	ลบ.ม.	33.92
	เสาเข็มตอก I - 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น)	109.00	ต้น
	ตะปู	296.60	กก.
	Round Bar SR-24 dia 6 mm	138.00	กก.
	Round Bar SR-24 dia 9 mm	1,368.12	กก.
	Deformed Bar SD-40 dia 12 mm	1,555.00	กก.
	Deformed Bar SD-40 dia 16 mm	3,515.90	กก.
	Deformed Bar SD-40 dia 20 mm	8,143.82	กก.
	ลวดผูกเหล็ก	428.93	กก.
	หมวดงานพิน (Postension)		
	งานคอนกรีต 380 KSC.	530.00	คิวบิกม.

โครงการบ้านแสงจันทร์ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี : อาคารสองชั้น ที่พักฟื้นผู้ป่วยและญาติ ขนาด 2,000 ตร.ม.

code		จำนวน	
	งานเหล็กเส้น SR 24	7,605.00	กก.
	งานเหล็กเส้น SR 40	30,395.00	กก.
	งานลวดผูกเหล็ก	850.00	กก.
	งานไม้แบบ Postension	2,237.00	กก.
	งานตะปูคอนกรีต	895.00	กก.
	งานลวดสลิง Postension	2,237.00	ตร.ม.
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		
	-งานเสาเหล็กรูปพรรณ		
	[/] - 100x100x2.30 (6.95kg/m.)	97.30	กก.
	-งาน โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ		
	[/] - 75x75x4.00 (8.59kg/m.)	8,345.19	กก.
	[/] - 60x60x3.20 (5.50kg/m.)	6,109.07	กก.
	[/] - 60x60x3.20 (5.50kg/m.)	241.40	กก.
	[/] - 75x75x4.00 (8.59kg/m.)	1,073.75	กก.
	[/] - 150x100x4.50 (16.62kg/m.)	17,696.98	กก.
	-งานหลังคาถักนสาน		
	[/] - 200x200x4.50 (27.21kg/m.)	1,185.27	กก.
	[/] - 75x75x2.30 (5.14kg/m.)	1,090.19	กก.
	H - 200 x 150 x 9 x 16 mm. (50.40 kg/m.)	4,636.80	กก.
	BAEE PLATE 150x140x12 mm. with 4M8-(HILTI/RE500V3)	101.00	ชุด
	BAEE PLATE 510x150x12 mm. with 4M8-(HILTI/RE500V3)	22.00	ชุด
	BAEE PLATE 140x140x12 mm. with 4M8-(HILTI/RE500V3)	28.00	ชุด
	BAEE PLATE 155x155x15 mm. with 4M8-(HILTI/RE500V3)	20.00	ชุด
หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			
	Transformer Oil Type 250 kVA	1.00	ชุด
	MDB	1.00	ชุด
	CU.A	14.00	ชุด
	CU.B	10.00	ชุด
	CABLE AND WIRE		
	- IEC.01 120 Sq.mm.	66.00	ม.
	- IEC.01 16 Sq.mm.	16.50	ม.
	- IEC.01 10 Sq.mm.	1,294.00	ม.
	- IEC.01 6 Sq.mm.	171.00	ม.
	- IEC.01 4 Sq.mm.	4,838.70	ม.
	- IEC.01 2.5 Sq.mm.	11,271.70	ม.
	- CV 240 Sq.mm.	304.00	ม.
	Fitting & Accessories	1.00	lot
หมวดงานระบบสุขาภิบาล			
	BOOSTER PUMP SET (BP-01,BP-02) Q=55 L/min , TDH = 26 m.	1.00	ชุด

โครงการบ้านแสงจันทร์ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี : อาคารสองชั้น ที่พักฟื้นผู้ป่วยและญาติ ขนาด 2,000 ตร.ม.

code		จำนวน	
	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม.	4.00	ชุด
	ฐานแท่นคอนกรีตรับถังเก็บน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด
	ถังบำบัดน้ำเสียแซนแพค รุ่น DOS - 2,000 หรือ PP รุ่น EC - 7E	5.00	ชุด
	งานฐานรากรับถังบำบัดน้ำเสีย	5.00	ชุด
	ถังดักไขมันแซนแพค รุ่น GT-6Q ขนาด 6 ลบ.ม.	5.00	ชุด
	งานฐานรากรับถังดักไขมัน	1.00	ชุด
	FIRE HOSE CABINET	2.00	ชุด
หมวดงานภายนอกอาคาร			
	งานถนนภายนอกอาคาร		
	ดินถมปรับระดับ ค่า CBR ไม่น้อยกว่า 4% บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95%	1,065.00	ตร.ม.
	หินคลุกหนา 0.20 ม. ค่า CBR ไม่น้อยกว่า 25% บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95%	1,065.00	ตร.ม.
	ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	53.25	ลบ.ม.
	Round Bar SR-24 dia 6 mm	4,260.00	กก.
	งานระบบระบายน้ำโครงการ		
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.30 m	160.00	ม.
	บ่อพักระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 0.40 m	27.00	ชุด
	บ่อดักขยะ ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	2.00	ชุด